

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Wykonanie stanowisk parkingowych
Budowa 12-100 Szczytno ul. Konopnickiej 70
Inwestor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytynie 12-100 Szczytno ul. Konopnickiej 70

Wykonanie stanowisk parkingowych

Nr	Opis robót	Wartość
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Wykonanie stanowisk parkingowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,000
2	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 16,00x0,20x0,20	m3	0,640
		razem	m3	0,640
3	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	10,000
4	KNR 2-31 0806/04	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki POLBRUK 10,00x1,50	m2	15,000
		razem	m2	15,000
5	KNR 2-31 0801/01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm 10,00x1,50	m2	15,000
		razem	m2	15,000
6	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 16,00x0,20x0,20 10,00x1,50x0,10	m3	0,640
			m3	1,500
		razem	m3	2,140
7	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - dalsze 4km 16,00x0,20x0,20 10,00x1,50x0,10	m3	0,640
			m3	1,500
		razem	m3	2,140
8	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV 6,50x9,00	m2	58,500
		razem	m2	58,500
9	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 6,50x9,00	m2	58,500
		razem	m2	58,500
10	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 6,50x9,00	m2	58,500
		razem	m2	58,500
11	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	14,000
12	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 15,00x0,30x0,20	m3	0,900
		razem	m3	0,900
13	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,000
14	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	9,000

Wykonanie stanowisk parkingowych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	4,203		
2	Betoniarze gr.III	r-g	4,715		
3	Brukarze gr.II	r-g	3,074		
4	Brukarze gr.III	r-g	32,110		
5	Cieśle gr.II	r-g	0,468		
6	Robotnicy gr.I	r-g	7,357		
7	Robotnicy gr.II	r-g	133,125		
		Razem	185,052		

Wykonanie stanowisk parkingowych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-15	m3	8,061		
2	Cement portlandzki 35	t	0,782		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,027		
4	Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	59,963		
5	Krawężniki iglaste kl.II	m3	0,029		
6	Krawężniki betonowe drogowe	m	23,460		
7	Piasek	m3	5,376		
8	Woda	m3	2,685		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Wykonanie stanowisk parkingowych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła do cięcia płytek	m-g	1,463		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	3,852		
3	Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m ³ /min	m-g	0,755		
4	Wibrator powierzchniowy	m-g	7,605		
		Razem	13,675		